REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: marcelova
Stavba: Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy

JKSO: 801 59
Miesto: Marcelová

KS: 1265
Dátum: 7.4.2026

Objednávateľ:
OBEC Marcelová
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: LE – AN HOLDING, s.r.o.
IČO: 54822882
IČ DPH: SK21211798910

Projektant:
PROJEKT - Ing. Terézia Göröždiová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**402 303,66**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**402 303,66**	**92 529,84**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**494 833,50**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 7.4.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: marcelova

Stavba: **Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy**

Miesto: **Marcelová** Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ: OBEC Marcelová Projektant: PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ: LE – AN HOLDING, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**402 303,66**	**494 833,50**
A	**Oprávnené náklady**	376 965,84	463 667,98
1	**Zateplenie obvodového plášťa**	84 872,59	104 393,29
2	**Zateplenie strešného plášťa**	132 227,75	162 640,13
3	**Výmena otvorových konštrukcií**	57 629,23	70 883,95
4	**Fotovoltaika**	102 236,27	125 750,61
B	**Výmena strešnej krytiny**	25 337,82	31 165,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
1 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:	801 59	KS:	1265
Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026

Objednávateľ: IČO:
OBEC Marcelová IČ DPH:

Zhotoviteľ: LE – AN HOLDING, s.r.o. IČO: 54822882
IČ DPH: SK21211798910

Projektant: IČO:
PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **84 872,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	84 872,59	23,00%	19 520,70

Cena s DPH **v EUR** **104 393,29**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 7.4.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026
Objednávateľ:	OBEC Marcelová	Projektant:	PROJEKT - Ing. Terézia Göröždiová
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**84 872,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	84 872,59
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	373,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	70 109,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 968,21
99 - Presun hmôt HSV	421,82

ROZPOČET

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026
Objednávateľ:	OBEC Marcelová	Projektant:	PROJEKT - Ing. Terézia Göröždiová
Zhotoviteľ:	LE – AN HOLDING, s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**84 872,590**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				84 872,590
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				373,160
1	K	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	5,400	69,104	373,160
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,000	70 109,397
2	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	40,400	17,612	711,505
3	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	170,000	2,578	438,268
4	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	61,980	21,766	1 349,033
5	K	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	152,600	13,863	2 115,545
6	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, základ a škrabaná 2 mm	m2	802,470	23,324	18 716,646
7	K	625251235	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	501,580	55,600	27 887,650
8	K	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm, štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	181,100	45,030	8 154,882
9	K	625251338	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	37,030	77,990	2 887,973
10	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	3,870	60,643	234,689
11	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	61,460	58,058	3 568,260
12	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm, riešenie pre sokel (XPS)	m2	18,420	48,178	887,437
13	K	625251281	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 mm, štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	61,980	50,944	3 157,509
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,000	13 968,211
14	K	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	650,000	3,995	2 596,701
15	K	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	650,000	2,341	1 521,803
16	K	941944852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	650,000	2,065	1 342,006
17	K	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	11,000	3,449	37,935
18	*M*	*4297201210*	*Vetracia mriežka kovová, hranatá so sieťkou 300x300x10 mm (biela)*	*ks*	*11,000*	13,791	*151,698*
19	K	953995117	Dilatačný profil V	m	180,000	11,461	2 063,053
20	K	953995182	Okenný a dverový dilatačný profil Plus (plastový)	m	420,000	7,323	3 075,744

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	450,000	4,882	2 197,109
22	K	978036151	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02600t	m2	148,600	1,549	230,213
23	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,864	15,552	60,092
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,864	18,359	70,938
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,320	0,543	10,496
26	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,864	15,692	60,634
27	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,864	142,285	549,789
	D	99	Presun hmôt HSV			0,000	421,822
28	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	36,594	11,527	421,822

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
2 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:	801 59	KS:	1265
Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026

Objednávateľ: IČO:
OBEC Marcelová IČ DPH:

Zhotoviteľ: LE – AN HOLDING, s.r.o. IČO: 54822882
IČ DPH: SK21211798910

Projektant: IČO:
PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **132 227,75**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	132 227,75	23,00%	30 412,38

Cena s DPH **v EUR** **162 640,13**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 7.4.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
2 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026
Objednávateľ:	OBEC Marcelová	Projektant:	PROJEKT - Ing. Terézia Göröździová
Zhotoviteľ:	LE – AN HOLDING, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**132 227,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 507,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 244,48
99 - Presun hmôt HSV	262,66
PSV - Práce a dodávky PSV	114 116,59
712 - Izolácie striech	2 423,35
713 - Izolácie tepelné	23 184,13
762 - Konštrukcie tesárske	19 376,16
763 - Konštrukcie - drevostavby	30 704,40
764 - Konštrukcie klampiarske	35 141,97
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 286,57
M - Práce a dodávky M	7 740,61
21-M - Elektromontáže	7 740,61
OST - Ostatné	863,42

ROZPOČET

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
2 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026
Objednávateľ:	OBEC Marcelová	Projektant:	PROJEKT - Ing. Terézia Göröždiová
Zhotoviteľ:	LE – AN HOLDING, s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**132 227,748**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 507,136
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 244,480
1	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	300,000	10,793	3 237,830
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30,866	15,552	480,023
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,866	18,359	566,661
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	154,330	0,543	83,843
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,866	15,692	484,354
6	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	30,866	142,285	4 391,769
	D	99	Presun hmôt HSV			0,000	262,656
7	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	22,786	11,527	262,656
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,000	114 116,591
	D	712	Izolácie striech			0,000	2 423,351
8	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	515,920	1,402	723,297
9	*M*	*2832990190*	*Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2*	*m2*	*593,308*	2,736	*1 623,439*
10	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,800	27,363	76,615
	D	713	Izolácie tepelné			0,000	23 184,132
11	K	713000070	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých kladenej voľne medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,001t	m2	525,600	1,545	812,176
12	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	527,592	24,875	13 123,851
13	*M*	*6313670092*	*Minerálna vlna Unirol Plus, sklená vlna hrúbka 140 mm*	*m2*	*538,144*	8,119	*4 369,299*
14	*M*	*6313670095*	*Minerálna vlna Unirol Plus, sklená vlna hrúbka 160 mm*	*m2*	*538,144*	8,995	*4 840,498*
15	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	27,363	38,308
	D	762	Konštrukcie tesárske			0,000	19 376,160
16	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	527,592	6,808	3 591,736
17	*M*	*6051117100*	*Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akosť A hr.18-22mm x B=170-240mm*	*m3*	*13,190*	493,520	*6 509,529*
18	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 505,240	1,190	1 791,266

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	*M*	*6051506900*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo*	*m3*	*2,304*	493,520	*1 137,070*
20	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	585,550	2,251	1 317,892
21	*M*	*6051506900*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo*	*m3*	*1,493*	493,520	*736,825*
22	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	525,600	2,179	1 145,309
23	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	525,600	1,077	565,856
24	K	762343934	Oprava zadebnenia ríms na streche doskami hr. do 32 mm plochy nad 4 m2	m2	55,000	19,878	1 093,296
25	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	5,000	40,333	201,667
26	K	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	365,000	2,821	1 029,601
27	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	56,914	256,113
	D	763	Konštrukcie - drevostavby			0,000	30 704,401
28	K	763138412	Podhľad sadrokartónový RB 2x12,5- DK,strecha šikmá, upevnenie priame na drevo	m2	374,680	79,844	29 915,866
29	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	16,448	47,941	788,535
	D	764	Konštrukcie klampiarske			0,000	35 141,974
30	K	764171712	Krytina z poplastovaného plechu - trapézový systém T-50, šírka 1020 mm, sklon strechy do 30°	m2	480,515	37,285	17 915,829
31	K	764171733	Krytina z poplastovaného plechu, trapézový systém - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	14,900	22,174	330,386
32	K	764171736	Krytina z poplastovaného plechu, trapézový systém - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	m	57,500	10,340	594,552
33	K	764171860	Krytina z falcovaného poplastovaného plechu, sklon strechy do 30°	m2	129,600	44,835	5 810,577
34	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	560,000	2,761	1 546,230
35	K	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	ks	20,000	1,008	20,159
36	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	77,600	1,488	115,432
37	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	43,200	1,248	53,902
38	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaného plechu	m	44,440	47,415	2 107,111
39	K	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm z poplastovaného plechu	ks	18,000	19,752	355,531
40	K	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplastovaného plechu	ks	7,000	21,065	147,456
41	K	764751171	Zachytávač nečistôt	ks	7,000	14,832	103,827
42	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplastovaného plechu	m	78,010	55,879	4 359,136
43	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplastovaného plechu	ks	7,000	25,521	178,645
44	K	764900002	Paropriepustná fólia pod plechovú strešnú krytinu - 135g/m2	m2	527,592	2,593	1 368,030
45	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	71,143	135,171
	D	783	Dokončovacie práce - nátery			0,000	3 286,573
46	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	250,000	6,567	1 641,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou Sadakrinom bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	374,680	4,390	1 644,823
	D	M	Práce a dodávky M			0,000	7 740,606
	D	21-M	Elektromontáže			0,000	7 740,606
48	K	210010034	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2429, uložená voľne alebo pod omietkou	m	10,000	2,103	21,034
49	*M*	*3450519400*	*Spojka 9629*	*ks*	*2,000*	1,642	*3,284*
50	*M*	*3450716100*	*Rúrka kopex 3329*	*m*	*10,000*	6,348	*63,481*
51	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	7,000	5,821	40,745
52	*M*	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*7,000*	2,955	*20,686*
53	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	340,000	4,664	1 585,612
54	*M*	*3544245350*	*Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8, Al*	*kg*	*136,240*	14,796	*2 015,759*
55	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	40,000	6,115	244,611
56	*M*	*3544224150*	*Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10*	*kg*	*27,640*	6,458	*178,487*
57	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	1,273	8,908
58	*M*	*3544247920*	*Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál*	*ks*	*7,000*	1,095	*7,662*
59	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	150,000	2,863	429,392
60	*M*	*3544218350*	*Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23*	*ks*	*150,000*	0,985	*147,758*
61	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	30,000	4,403	132,086
62	*M*	*3544216450*	*Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01*	*ks*	*30,000*	1,204	*36,119*
63	K	210220113	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32	ks	200,000	3,277	655,307
64	*M*	*3544218600*	*Podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 32*	*ks*	*200,000*	2,080	*415,910*
65	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	4,084	20,422
66	*M*	*3544219150*	*Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK*	*ks*	*5,000*	1,532	*7,662*
67	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	2,863	57,252
68	*M*	*3544219500*	*Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr*	*ks*	*20,000*	1,095	*21,890*
69	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	4,084	32,676
70	*M*	*3544219950*	*Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO*	*ks*	*8,000*	2,736	*21,890*
71	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	4,084	28,591
72	*M*	*3544220000*	*Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ*	*ks*	*7,000*	3,284	*22,985*
73	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	7,000	17,366	121,560
74	*M*	*3544221650*	*Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m*	*ks*	*7,000*	10,398	*72,784*
75	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	8,000	19,810	158,484
76	*M*	*3544222550*	*Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m*	*ks*	*8,000*	43,780	*350,240*
77	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	53,800	0,328	17,665
78	K	M21-PM	Podružný materiál	%	53,800	3,612	194,318
79	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	83,800	7,224	605,346
	D	OST	Ostatné			0,000	863,415
80	K	HZS000112	Demontáž bleskozvodu	hod	8,000	24,628	197,026
81	K	HZS000113	Stavebno montážne práce odborné	hod	12,000	28,521	342,248
82	K	HZS000114	Revízia bleskozvodu	hod	10,000	32,414	324,141

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
3 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:	801 59	KS:	1265
Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026

Objednávateľ:		IČO:	
	OBEC Marcelová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	LE – AN HOLDING, s.r.o.	IČO:	54822882
		IČ DPH:	SK21211798910
Projektant:		IČO:	
	PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**57 629,23**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	57 629,23	23,00%	13 254,72
Cena s DPH	**v EUR**		**70 883,95**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis: 7.4.2026	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026
Objednávateľ:	OBEC Marcelová	Projektant:	PROJEKT - Ing. Terézia Göröździová
Zhotoviteľ:	LE – AN HOLDING, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**57 629,23**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 547,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 001,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 259,10
99 - Presun hmôt HSV	286,69
PSV - Práce a dodávky PSV	48 081,53
764 - Konštrukcie klampiarske	3 434,51
766 - Konštrukcie stolárske	42 922,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	396,06
783 - Dokončovacie práce - nátery	217,95
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 110,07

ROZPOČET

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Marcelová
Dátum: 07.04.2026
Objednávateľ: OBEC Marcelová
Projektant: PROJEKT - Ing. Terézia Göröždiová
Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**57 629,226**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 547,692
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 001,904
1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	396,300	3,333	1 320,967
2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	52,800	24,217	1 278,674
3	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	48,550	9,033	438,533
4	*M*	*6119000980*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=280mm biela*	*m*	*48,550*	19,850	*963,730*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,000	5 259,097
5	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	350,000	6,047	2 116,315
6	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	4,600	10,567	48,608
7	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	83,500	7,396	617,552
8	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	17,740	23,987	425,538
9	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	20,100	6,877	138,237
10	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	27,200	6,877	187,066
11	K	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	40,200	1,643	66,038
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,935	14,844	132,635
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,935	17,525	156,585
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	44,675	0,518	23,159
15	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,935	14,979	133,835
16	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,935	135,818	1 213,529
	D	99	Presun hmôt HSV			0,000	286,691
17	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	26,054	11,004	286,691
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,000	48 081,534
	D	764	Konštrukcie klampiarske			0,000	3 434,506
18	K	764410530	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 270 mm	m	6,300	21,834	137,556
19	K	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	82,350	36,997	3 046,710

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	102,000	1,900	193,846
21	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,830	1,891	56,394
	D	766	Konštrukcie stolárske			0,000	42 922,949
22	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	165,700	17,700	2 932,899
23	*M*	*2832301290*	*Tesniaca fólia W-vario 70 mm, pre okenné konštrukcie*	*m*	*347,970*	2,194	*763,437*
25	*M*	*6114123830*	*Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 600x600 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil*	*ks*	*4,000*	271,635	*1 086,540*
28	*M*	*61141239000*	*Plastové okno jednokrídlové P, rozmer 500x1950 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil*	*ks*	*2,000*	302,978	*605,955*
29	*M*	*6114124040*	*Plastové okno jednokrídlové P, rozmer 1350x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil*	*ks*	*2,000*	386,558	*773,115*
30	*M*	*6114124080*	*Plastové okno trojkrídlové P, rozmer 1350x4000 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, spojovací*	*ks*	*1,000*	992,513	*992,513*
31	*M*	*6114124220*	*Plastové francúzske okno jednokrídlové P, rozmer 2250x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový*	*ks*	*1,000*	710,430	*710,430*
32	*M*	*6114124160*	*Plastové okno dvojkrídlové S+S, rozmer 850x2400 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil*	*ks*	*1,000*	835,800	*835,800*
33	*M*	*6114124300*	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1200x2400 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil*	*ks*	*14,000*	1 081,565	*15 141,910*
34	*M*	*6114124340*	*Plastové okno dvojkrídlové O S+O, rozmer 1200x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil*	*ks*	*2,000*	804,458	*1 608,915*
35	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	48,600	20,934	1 017,383
36	*M*	*6114122100*	*Plastové vchodové dvere jednokrídlové, otváravé 2050/ 900 mm, plné*	*ks*	*2,000*	1 661,650	*3 323,300*
37	*M*	*6114122700*	*Plastové terasové dvere H/B 2400/ 900 mm, združené s dvojkrídlovým oknom 1200/1500 mm*	*ks*	*1,000*	2 810,875	*2 810,875*
38	*M*	*6114122900*	*Plastové vchodové dvere jednokrídlové v zasklenej stene 2400/1400 mm*	*ks*	*2,000*	3 124,300	*6 248,600*
40	*M*	*6114122600*	*Plastové vchodové dvere dvojkrídlové v zasklenej sten 2100/ 3900 mm*	*ks*	*1,000*	3 751,150	*3 751,150*
41	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	402,170	0,796	320,127
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové			0,000	396,057
42	K	767662110	Demontáž a montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	22,400	17,489	391,756
43	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,930	1,095	4,301
	D	783	Dokončovacie práce - nátery			0,000	217,950
44	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	20,800	1,735	36,094
45	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	m2	20,800	8,743	181,856
	D	784	Dokončovacie práce - maľby			0,000	1 110,072
46	K	784452911	Oprava maľby z maliarskych zmesí dvojnásobná jednofarebná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	250,000	2,150	537,549
47	K	784482911	Oprava stierky stien v rozsahu 30 % výšky do 3,80 m	m2	150,000	3,817	572,523

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
4 - Fotovoltaika

JKSO:	801 59	KS:	
Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026
Objednávateľ:		IČO:	
	OBEC Marcelová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	LE – AN HOLDING, s.r.o.	IČO:	54822882
		IČ DPH:	SK21211798910
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**102 236,27**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	102 236,27	23,00%	23 514,34
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**125 750,61**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis: 7.4.2026	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
4 - Fotovoltaika

Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026
Objednávateľ:	OBEC Marcelová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	LE – AN HOLDING, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**102 236,27**
M - Práce a dodávky M	102 236,27

ROZPOČET

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
4 - Fotovoltaika

Miesto: Marcelová
Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ: OBEC Marcelová
Projektant:

Zhotoviteľ: LE – AN HOLDING, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**102 236,265**
	D	M	Práce a dodávky M				102 236,265
2	K	NS0001	Goodwe Sec 1000	ks	1,000	1 010,750	1 010,750
3	K	NS0005	FVE PANEL Jinko Solar 550 Wp	ks	100,000	281,556	28 155,600
4	K	NS0002	Menič -Goodwe 29,9 K-ET	ks	1,000	7 116,595	7 116,595
5	K	NSB99018	Menič -Goodwe 10-ET	ks	2,000	5 335,065	10 670,131
6	K	NS0008	Hliníková konštrukcia	ks	100,000	283,298	28 329,840
7	K	NS0009	Batérie Goodwe LX F6,6	ks	2,000	5 464,325	10 928,650
8	K	NS0010	Uprava rozvádzača RE	ks	1,000	1 009,325	1 009,325
9	K	NS0011	Rozvádzače a elektroinštalácia	ks	1,000	8 316,950	8 316,950
10	K	NSK19018	Požiarne odpínače	ks	100,000	59,590	5 959,008
11	K	NS0013	Podruzný material	ks	1,000	739,416	739,416

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
B - Výmena strešnej krytiny

JKSO:	801 59	KS:	1265
Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026

Objednávateľ:
OBEC Marcelová
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: LE – AN HOLDING, s.r.o.
IČO: 54822882
IČ DPH: SK21211798910

Projektant:
PROJEKT - Ing. Terézia Göröździová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **25 337,82**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	25 337,82	23,00%	5 827,70

Cena s DPH **v EUR** **31 165,52**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 7.4.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
B - Výmena strešnej krytiny

Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026
Objednávateľ:	OBEC Marcelová	Projektant:	PROJEKT - Ing. Terézia Göröždiová
Zhotoviteľ:	LE – AN HOLDING, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**25 337,82**
HSV - Práce a dodávky HSV	845,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	798,13
99 - Presun hmôt HSV	47,30
PSV - Práce a dodávky PSV	24 492,39
764 - Konštrukcie klampiarske	21 693,97
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 798,43

ROZPOČET

Stavba:
Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy
Objekt:
B - Výmena strešnej krytiny

Miesto:	Marcelová	Dátum:	07.04.2026
Objednávateľ:	OBEC Marcelová	Projektant:	PROJEKT - Ing. Terézia Göröždiová
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**25 337,816**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				845,426
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				798,129
1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,905	16,258	63,489
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,905	19,290	75,327
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,525	0,570	11,129
4	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,905	16,488	64,386
5	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,905	149,500	583,798
	D	99	Presun hmôt HSV				47,297
6	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	3,905	12,112	47,297
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 492,390
	D	764	Konštrukcie klampiarske				21 693,965
7	K	764171712	Krytina z poplastovaného plechu - trapézový systém T-50, šírka 1020 mm, sklon strechy do 30°	m2	514,620	38,948	20 043,420
8	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	520,000	2,901	1 508,520
9	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	74,750	142,025
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				2 798,425
10	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	175,000	2,777	485,975
11	K	783142102	Nátery oceľ.konštr. vinylové polystyrénové stred. B a plnosten. D jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	175,000	13,214	2 312,450